



LEGENDA

	Demolição Concreto desempenado		Guia a demolir
	Remoção grama		Sarjeta a demolir
	Demolição ciclovia		Guia de granito a construir
	Boca de lobo existente		Sarjeta a construir
			Poste petala dupla quadrada 3m
			Poste CPFL a Remover
			Poste CPFL a Instalar

ESPECIFICAÇÕES / QUANTITATIVO

OBJETO	QUANT.
Remoção da guia de concreto	28,70m
Demolição de sarjeta	28,39m
Demolição da calçada	396,45m ²
Remoção de grama	109,09m ²
Demolição de concreto (ciclovia)	347,26m ²
Demolição de guarda-corpo	101,50m ²
Execução de calçada em concreto desempenado com juntas serradas	686,04m ²
Plantio de grama "Amendoim"	24,40m ²
Instalação de guia de granito	24,92m
Execução de sarjeta	25,78m
Execução de concreto desempenado (Ciclovia)	341,08m ²
Restauração de guarda-corpo	116,40m
Instalação de guarda-corpo (rampas)	12,10m
Instalação de lixeiras padrão Prefeitura de Santos	4 un.
Poste petala quadrada duplo h:3m Ref: Fibrometal do Brasil	10 un.
Área Total	3.106,25m²

